

## 西淀川の家2(新築)

合計金額	20,527,500
工事金額	19,550,000
消費税(5%)	977,500

建築本体工事	約 14,800,000
--------	--------------

仮設工事	約 600,000	仮設足場、仮設電気水道、発生ゴミ処分など
基礎工事	約 1,000,000	基礎工事
基礎工事	約 350,000	床下OM床下蓄熱層も。
防水工事	約 400,000	バルコニー防水、窓まわりの防水シーリング工事など
木工事	約 6,300,000	構造材、仕上材、下地材、外壁杉板、大工工事費など
屋根工事	約 450,000	屋根板金、樋などの加工、取付費など
金物工事	約 400,000	面格子、バルコニー手すり類
木製建具工事	約 600,000	内部引き戸、フスマ、障子
サッシュェ工事	約 1,200,000	アルミサッシュェ、(断熱サッシュェ+ペアガラス)
塗装工事	約 600,000	内部:壁など。外部:木部など
内外装工事	約 1,000,000	外部、ガルバリウム鋼板、美装、タイル
キッチン工事	約 700,000	大工造作キッチン。食洗機あり
ユニットバス工事	約 500,000	TOTO製
雑工事	約 700,000	断熱材充填、雑金物類など
合計	14,800,000	

給排水設備工事	約 1,000,000	水栓類含む
電気設備工事	約 650,000	照明器具含
ガス設備工事	約 400,000	
地盤改良工事	約 600,000	
外構工事	約 400,000	塀など
諸経費	約 1,700,000	

総額	約 19,550,000	
----	--------------	--