富田林の家3(リノベーション)

	合計金額	14,857,500
	工事金額	14,150,000
	消費税(5%)	707.500

建築本体工事 約 10,450,000

)		
仮設工事	約 250,000	仮設足場、仮設電気水道、発生ゴミ処分など
解体工事	約 700,000	不要部分の撤去、処分など
防水工事	約 200,000	バルコニー防水、窓まわりの防水シーリング工事など
木工事 約 4,250,000 構造材、仕上材、下地材、外壁杉板、大工工事費など		
屋根工事	約 350,000	一部屋根、小庇板金など
金物工事 約 100,000		面格子、通気用の金物類
左官工事	約 150,000	玄関土間など。屋内壁の珪藻土は施主さんのDIY施工
木製建具工事 約 500,00		内部木製建具(古建具の再利用)
サッシュエ事	約 1,200,000	スウェーデン製木製玄関、アルミサッシュ、(断熱サッシュ+ペアガラス)。インナーサッシュなど。
塗装工事	約 200,000	内部:天井、玄関建具。外部:木部軒裏塗装
内外装工事	約 350,000	内部:壁に和紙、畳 外部:外壁ガルバリウム後半
キッチンエ事	約 1,000,000	テルキッチン。食洗機あり。
ユニットバス工事	約 450,000	TOTO製
家具工事	約 250,000	
雑工事	約 500,000	1.2階天井、床、壁の断熱材充填、雑金物類など
合計	10,450,000	

給排水設備工事	約	600,000	衛生器具含む
電気設備工事	約	600,000	照明器具含
ガス設備工事	約	300,000	
外構工事	約	600,000	石撤去、土舗装施工など
諸経費	約	1,400,000	
an at site	44		

設計費	約	200,000	
総額	約	14,150,000	

輝建設株式会社